

# DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX REALISES PAR VALOR'IMMO DANS LA MAISON SITUEE

## 24 IMPASSE DU MOLLARD - ANNOISIN CHATELANS

### Cuisine - Séjour :

- Dépose et évacuation de la cloison de séparation entre la cuisine et le séjour.
- Dépose et évacuation de la cloison de séparation entre la cuisine et la salle de bains.
- Dépose et évacuation des équipements sanitaires de salle de bains

#### Salon:

- Dépose et évacuation de la fenêtre existante
- Déplacement du radiateur situé sous la fenêtre
- Dépose et évacuation de l'allège maçonnée sous la fenêtre
- Création de jambages et d'un seuil maçonnée pour porte fenêtre.
- Fourniture et mise en place d'une porte fenêtre à 2 vantaux en PVC de chez BOUVET.

#### Salle de bains, conformément au plan, fourniture, mise en place et raccordement :

- Baignoires : en acrylique blanc 170/70. Robinet mitigeur chromé avec flexible et douchette.
- Vasque sur meuble bois 2 tiroirs avec robinetterie mitigeur chromée.
- Blocs WC : en porcelaine vitrifiée blanche. Chasse d'eau avec mécanisme silencieux à économie. Abattant double.
- Raccordement EF: pour lave-linge et lave-vaisselle.
- Mise en œuvre de carrelage en carreau 30x30, pose droite coloris au choix dans la gamme proposée par le vendeur. Plinthes assorties.
- Carreaux de faïences, coloris et dimension au choix dans la gamme proposée par le vendeur.
   Surface: 10m2